



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
"Д-р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД гр.КЪРДЖАЛИ**

www.hospital-kl.com 6600 Кърджали, бул. "Беломорски" № 53, п.к.71, тел./факс:0361/6-82-95; Изп.директор: 6-83-83; hospital\_kl@abv.bg

ИЗХ. № 1115  
19.04.2013 г.  
КЪРДЖАЛИ

**ДО**

**Заинтересованите лица във връзка с обявена  
обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи,  
доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в  
операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали,  
по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и  
медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър  
отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни  
катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата  
за Европейско териториално сътрудничество "Гърция-България  
2007-2013 г." съгласно сключен Договор № В2-13.02**

**Относно: Допълнителни пояснения във връзка с постъпило писмено запитване за  
разяснения.**

**Уважаеми Дами и господа,**

Във връзка с постъпили в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали, писма с  
Вх.№1094 и №1096 от 17.04.2013г. и Вх.№1098 и №1099 от 18.04.2013г. за разяснения по  
документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Строително монтажни  
работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен  
блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на  
сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за  
техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни  
катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско  
териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013 г." съгласно сключен Договор  
№ В2-13.02, на основание чл.29, ал.1 и ал.2 от Закон за обществените поръчки, Ви  
изпращаме разяснения по поставените въпроси.

**Въпрос 1 :** *Относно СОП2 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична  
система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД - гр.Кърджали, в  
частта „III.2.3) Технически възможности, Информация и формалности, които са  
необходими за оценяване дали са изпълнени следните изисквания:*

*4. Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на  
строителя или еквивалентен документ, необходим за изпълнението на поръчката,  
изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от  
държавата, в която е установен". Може ли да се представи като еквивалентен  
документ – Сертификат за членство в Камарата на инсталатора, и ще бъде ли уважен  
по цитирания критерий по-горе?*

**Отговор 1 :** Да, може да се представи цитирания сертификат за членство в Камарата на  
инсталатора.



## **Въпрос 2 : част: Архитектура**

- 1) По позиция „Доставка и монтаж на врати алуминий, с пълнеж „, нужни са ни спецификации на дограмата като размери и брой врати
- 2) По позиция „Доставка и монтаж на врати алуминий, с пълнеж „, пълнежа на алуминиевите врати какъв да бъде?
- 3) По позиция „Доставка и монтаж на витрини, алуминий” кое да заложил стъклопакет или еденично стъкло?
- 4) По позиция „Доставка и монтаж на два умивалника, вградени в раб.плот 1,7м +1,6м /к-т батерии,сифон, шкаф и креп.елементи/” и „Доставка и монтаж на два умивалника, вградени в раб.плот 2,8м/к-т батерии,сифон, шкаф и креп.елементи/” Умивалниците неръждавейка ли да бъдат? Има ли изисквания към работния плот?

**Отговор 2 :** По позиция „Доставка и монтаж на врати алуминий, с пълнеж „, нужни са ни спецификации на дограмата като размери и брой врати

### **Спецификация на вратите**

врати	размери			
	82/210	102/210	140/210	300/315
плътни	3	1		
обикновенни	5	3	1	
единични автом.	4			
двойни автом.			4	
лелящи единични	3			
входна врата				1

- По позиция „Доставка и монтаж на врати алуминий, с пълнеж „, пълнежа на алуминиевите врати какъв да бъде?

**Пълнежът на плътните и частично остъклените врати да бъде от PVC термопанел, цвят бял..**

- По позиция „Доставка и монтаж на витрини, алуминий” кое да заложим стъклопакет или единично стъкло?

**На стр.10 от документацията е записано „Съществуващите дървени витрини се подменят с алуминиеви, единично остъклени”**

- По позиция „Доставка и монтаж на два умивалника, вградени в раб.плот 1,7м +1,6м /к-т батерии,сифон, шкаф и креп.елементи/” и „Доставка и монтаж на два умивалника, вградени в раб.плот 2,8м/к-т батерии,сифон, шкаф и креп.елементи/” Умивалниците неръждавейка ли да бъдат? Има ли изисквания към работния плот?

**Умивалниците да бъдат изработени от неръждаема стомана, а плотовете устойчиви на химични въздействия.**

## **Въпрос 3: част: Електро**

- 1) По позиция „Доставка на табло "Т-ОПЕР" съгл. прилож. Схема” за оферирание е нужна схема
- 2) По позиция „Доставка и монтаж на бактерицидни лампи” за оферирание е нужен модел, мощност, габарит начин на монтаж
- 3) По позиция „Доставка и монтаж на UPS 30 кVA” за колко минути да поддържа тази мощност (капацитета на батерията).
- 4) По позиция „ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ” нужен ни е чертеж , блок схема. Може ли да предложим алтернатива на техниката

**Отговор 3 :** По позиция „Доставка на табло "Т-ОПЕР" съгл. прилож. Схема” за оферирание е нужна схема – прилагаме схема

- По позиция „Доставка и монтаж на бактерицидни лампи” за оферирание е нужен модел, мощност, габарит начин на монтаж

**Предвидени са 25 броя бактерицидни лампи 30W за монтаж на стена и 20броя 80 W за монтаж на таван.**

- По позиция „Доставка и монтаж на UPS 30 кVA” за колко минути да поддържа тази мощност (капацитета на батерията).

**Минимум 15 минути при пълно натоварване.**

- По позиция „ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ” нужен ни е чертеж , блок схема. Може ли да предложим алтернатива на техниката

**Алтернатива на пожароизвестителната централа не се приема.**

**Въпрос 4:** част: Структурно окабеляване

- 1) По позиция „Табло метално /със заключващ механизъм/500мм./400мм/300мм/19 инча-5U” за оферирание е нужен чертеж , блок схема, има ли активно оборудване и ако да , какво оборудване е заложено
- 2) По позиция „Цялостно изграждане на структурното окабеляване- монтаж на кабел, табла и кутии, сплайсване (заваряване) оптичен кабел. Монтаж и настройка на оборудване в комуникационен шкаф. Нужен ни е чертеж , блок схема.

**Отговор 4 :** Метална кутия, която се монтира в коридора, а в нея - предвиденото оборудване. Няма изготвени чертежи за структурното окабеляване, 5 броя операционни зали се свързват към централния сървър

**Въпрос 5:** В „Декларация за запознаване с обекта на поръчката и всички обстоятелства от значение за поръчката /Образец №2/” е записано „Посетих и извърших пълен оглед на обекта и съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху техническото и ценовото ми предложение на внесената от мен оферта”.

- Задължително ли е да бъде извършен оглед на обекта?
- До коя дата може да бъде извършен оглед на обекта?

**Отговор 5 :** За коректна подготовка на техническото и ценовото предложение е необходимо извършване на оглед на обекта. Същият може да бъде извършван до срока на подаването на офертите.

**Въпрос 6:** В Раздел IV. Технически спецификации –Количествени сметки за СОП2, т.V- Общостроителни работи – Не става ясно за кой СОП се отнасят СОП1 или СОП2?

**Отговор 6 :** Отнасят се за СОП 2 - Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали.

**Въпрос 7:** В Раздел IV. Технически спецификации –Количествени сметки т.VI.- Контролни измервания- Моля, да се конкретизират дейностите в т.2 ,която гласи „Представяне на протоколи от измерването и сертификати за контрол или еквивалентен документ”- Какво се разбира под представяне на сертификати за контрол /това означава ли Сертификат на лицензираната фирма, която извършва измерванията и протоколите от изпитанията?/.

**Отговор 7:** Изискваме протоколи от контролни измервания от сертифицирана/акредитирана лаборатория на микроклимата и определяне на постигнатите параметри за климатизирана зона I, II, III и IV.

**Въпрос 8:** Към Приложение 3 – Ценово предложение в Раздел.I. Предлагана цена, следва текста: „Предлаганата цена се доказва с приложените Остойностени количествени сметки и Анализ на единичните цени по видове работи”- следва ли да се разбира, че цените на СМР по СОП2 трябва да се доказват с Анализи за единичните цени по видовете работи или се отнасят само за СОП1? В Раздел II. Т.5 е казано, че единичните цени на видовете СМР работи ,които не са предвидени в КСС и се явяват непредвидени ще се формират на база .../УСН, „Building manager” или ...../- това за кой СОП се отнася?

**Отговор 8 :** Всички единични цени за СОП1 и СОП2 се доказват с анализи за единичните цени по видовете работи, формирани на база /УСН, „Building manager” или /по фирменни разходни норми или други посочени от участника в ценовото предложение//.

**Въпрос 9:** Към Приложение 3 – Ценово предложение – Раздел IV, Към Приложения са описани :

- 1.Остойностена количествена сметка;
- 2.Анализ на единичните цени;
- 3.Спецификация на цените на материалите и общата им стойност ....
- 4.Списък с цени на основните материали и механизация..

Моля, да изясните така изброените Приложения за кой СОП се отнасят?

**Отговор 9 :** И за двете самостоятелно обособени позиции /СОП/

**Въпрос 10:** Моля, да бъде изяснен следният въпрос: Как ще бъдат извършени СМР на обекта от гледна точка на това, че в момента хирургичния блок функционира, като такъв ще бъде ли спряна дейността му за времето на строителните дейности или не?

**Отговор 10 :** Това е ангажимент на възложителят и той ще създаде необходимата организация на работа в лечебното заведение, с цел да осигури необходимите условия за работа на избрания изпълнител, за да може да бъде изпълнен предмета на обществената поръчка в определения срок.

**Въпрос 11:** В отговор на наше запитване даден от Ваша страна с писмо с изх.№1086/17.04.2013 год. е записано,че включително и силовото хранване, което е подробно описано в техническата спецификация в документацията за участие е задължение на изпълнителя по СОП2. Разглеждайки внимателно техническата

спецификацията там липсва позиция за силовото захранване на климатична инсталация. Към Общата документация в описание на видовете СМР за СОП2 на стр.9 е предвидено захранването на управлението на термopомпените агрегати се извършва от табло КиПиА, което се захранва от главно подтабло. Моля, да се изясни въпросът за това местоположението на главно подтабло, както и трасето на захранващите кабели от главно подтабло до климатичните камери разположени на покрива.

**Отговор 11** : Електрозахранването на термopомпените агрегати трябва да се извърши от главно подтабло, което се намира на кота -3,00. Кабелът трябва да е в PVC канал при преминаване през първи, втори и трети етаж. Минимално разстояние от подтаблото до покрива 20м.

Разяснението да се приложи към към документацията, която предстои да бъде разпространявана и да се публикува в профила на купувача <http://www.hospital-kj.com/> към съответната процедура за информираност на заинтересованите лица.

**Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ**

Изпълнителен директор

