



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Д-р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД гр.КЪРДЖАЛИ**

www.hospital-kj.com 6600 Кърджали, бул."Беломорски" № 53, п.к.71, тел./факс:0361/6-82-95; Изп. директор: 6-83-83, hospital_kj@abv.bg

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - Д-р Ат. ДАФОВСКИ АД
Изм.№ 1086
17.04.2013 г.
КЪРДЖАЛИ

ДО

Заинтересованите лица във връзка с обявена
обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи,
доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в
операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали,
по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и
медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър
отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни
катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата
за Европейско териториално сътрудничество "Гърция-България
2007-2013 г." съгласно сключен Договор № В2-13.02

Относно: Допълнителни пояснения във връзка с постъпило писмено запитване за
разяснения.

Уважаеми Дами и господа,

Във връзка с постъпило в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали, писмо с
Вх.№1077 от 15.04.2013г. за разяснения по документацията за участие в обществена
поръчка с предмет „Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в
експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас
Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между
болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор
в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен
за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество "Гърция-
България 2007-2013 г." съгласно сключен Договор № В2-13.02, на основание чл.29, ал.1 и
ал.2 от Закон за обществените поръчки, Ви изпращаме разяснения по поставените
въпроси.

Въпрос 1 : *На стр.33 от тръжната документация, към „Технически спецификации-
количествени сметки” СОП2, Забележки: „Относно мин. COP на системата, който
следва да бъде >4.5” моля да изясните при каква външна температура е? Дали при $t = -$
15/ минус 15/ или +15/ плюс 15? Вероятно е допусната техническа грешка, защото
трябва да бъде при външна температура / минус 15/.*

Отговор 1 : Минимален COP на системата >4.5 при външна температура – 15 / минус
15/.

Въпрос 2 : *От къде можем да получим проектите по част ОВК, както и тези за общо
строителни работи по раздел V от СОП2 /стр.33/?*

Отговор 2 : Всички заинтересовани лица, кандидати или участници могат да се запознаят
на място с обекта.



Въпрос 3: *От обясненията по изпълнение на поръчката е ясно, че трябва да бъдат изпълнени всички видове работи по пускането на климатичните инсталации, но не е изяснен въпроса със силовото захранване на същите, както и чий е ангажимента?*

Отговор 3: Изпълнението на поръчката по СОП2 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр.Кърджали – включва всички разходи по доставката, монтажа и пускането в експлоатация на климатичната система, включително и силовото захранване, което е подробно описано в техническите спецификации към документацията за участие в процедурата.

Разяснението да се приложи към към документацията, която предстои да бъде разпространявана и да се публикува в профила на купувача <http://www.hospital-kj.com/> към съответната процедура за информираност на заинтересованите лица.

Д-Р ТОДОР ЧЕРКЕЗОВ, ДМ
Изпълнителен директор

